


ОБЩИНА БАЛЧИК



Кмет
Николай Ангелов
9600 гр. Балчик
пл. "21-ви септември" №6

☎ 0579 72070
☎ 0579 74117
mayor@balchik.bg
www.balchik.bg

**ДО ВСИЧКИ ЛИЦА, ЗАКУПИЛИ
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „КОНСЕРВАЦИЯ,
РЕСТАВРАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА
ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
БАЛЧИК“**



относно: постъпило на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП запитване за участие в обществена поръчка, възлагана по реда на чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чрез провеждане на открита процедура с предмет: „Изпълнение на „Консервация, реставрация и социализация на Туристически атракции на територията на Община Балчик“, обособена позиция № 2 „Реконструкция, консервация, експониране и социализация на недвижима културна ценност „Мелницата“ за нуждите на туристически културно-информационен център „Мелницата““.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП искане за разяснение по обществена поръчка с горесцитирания предмет, на основание чл. 29, ал. 2 от ЗОП даваме следното разяснение:

Относно Обособена позиция № 2 „Реконструкция, консервация, експониране и социализация на недвижима културна ценност „Мелницата“ за нуждите на туристически културно – информационен център „Мелницата“:

1. Въпрос: „1. По част Архитектурна:

- 1.1. КСС Раздел: Разходи за дейности, свързани с развитие на природни, културни и исторически атракции, част Архитектура – демонтаж, позиция 23 – Изхвърляне отпадъци на 5 км не е упомената ед. мярка, моля Възложителят да потвърди, че ед. мярка е м3;
- 1.2. Моля Възложителят да уточни дали позиция 27 от КСС, раздел Архитектура – СМР „Покриване с ламперия върху съществуваща покривна конструкция“ съответства на дъсчена обшивка 2,5 см импрегрирана от детайлите, приложени към проекта.
- 1.3. Моля Възложителят да уточни дали в цената за полагане на керемиди (поз. 26) трябва да се предвиди и направата на летвена скара.

- 1.4. В детайлите към проекта е отбелязано, че съществуващата дървена конструкция е предвидено да се импрегнира и обработи с препарат за противопожарна защита. Моля Възложителя да уточни дали тази обработка се има предвид в поз. 66 Защитно покритие за дърво на водна основа.
- 1.5. В детайлите към проекта е посочено изпълнението на пола от цинкова ламарина 40/0,05 см върху метална шина и импрегнирана летва. Моля Възложителят да даде указания към коя позиция от КСС да бъде включено доставката и монтажа ѝ.
- 1.6. В КСС не е предвидена позиция за доставка и монтаж на фасадно скеле, в кои позиции от КСС Възложителят е предвидил да се включи неговата стойност.

Отговор: По част Архитектурна:

- 1.1. КСС Раздел: Разходи за дейности, свързани с развитие на природни, културни и исторически атракции, част Архитектура – демонтаж, позиция 23 – Изхвърляне отпадъци на 5 км – единичната мярка е кубически метри.
- 1.2. Позиция 27 от КСС, раздел Архитектура – СМР „Покриване с ламперия върху съществуваща покривна конструкция“ съответства на дъсчена обшивка 2,5 см импрегрирана от детайлите, приложени към проекта]
- 1.3. В цената за полагане на керемиди (поз. 26) трябва/не трябва да се предвиди и направата на летвена скара;
- 1.4. В поз. 66 Защитно покритие за дърво на водна основа се има обработка на съществуващата дървена конструкция с препарат за противопожарна защита;
- 1.5. Изпълнението (доставката и монтажът) на пола от цинкова ламарина 40/0,05 см върху метална шина и импрегнирана летва се включва в позиция №46 от КСС;
- 1.6. Доставката и монтажа на фасадно скеле следва да се включва в позиция № 19 от КСС

2. Въпрос: „2. По част В и К:

- 2.1. В позиция 207 от КС за обособена позиция 2 е записано: Доставка и монтаж на пожарна касета 70/80 (шланг, струйник, кутия). Моля уточнете дали касетата да е луксозна и обикновена, и дали е за открит монтаж или за вграждане? Също така стандартния размер на касетите е 60/60, той ли е заложен в проекта или 70/80?
- 2.2. В позиция 263 от КС за обособена позиция 2 е записано: Доставка и монтаж на цинкова тръба Ф 100. Моля уточнете материала на въпросната тръба изцяло цинк ли е, или от стоманена ламарина с поцинковано покритие.
- 2.3. В позиция 235 от КС за обособена позиция 2 е записано: Тоалетна мивка със сифон. Моля уточнете какъв е размера на мивката и смесителя за нея в позиция 209 стоящ ли е или стенен?
- 2.4. В позиция 272 от КС за обособена позиция 2 е записано: Комбиниран Водомер 15 m³/h. Моля уточнете имате ли предвид определена марка и следва ли да е с дистанционно отчитане.

Отговор: По част В и К:

- 2.1. Касетата по позиция 207 от КС за обособена позиция 2 трябва да бъде луксозна. Касетата трябва да бъде с размер 70/80

- 2.2. Материалът на поцинкованата тръба по позиция 263 от КС за обособена позиция 2 е поцинкована ламарина.
- 2.3. Тоалетната мивка по позиция 235 от КС за обособена позиция 2 трябва да бъде с размери: според архитектурните чертежи. Смесителят за тоалетната мивка в позиция 209 е предвидено да бъде стоящ.
- 2.4. Комбиниран Водомер 15 m³/h по позиция 272 от КС за обособена позиция 2 трябва да отговаря на следните изисквания: (виж в приложенията към ВиК проекта), както и трябва да има опция за дистанционно отчитане.

Настоящото разяснение е неразделна част от документация

С уважение,

СТЕЛИЯН ЖЕЛЕЗОВ

Ръководител на проект

