



ПОЯСНЕНИЯ

Относно изпълнението на обект

"Преустройство на помещения в зали за практически занимания, ремонт на физкултурен салон, съблекални и тоалетни в СОУ „Христо Ботев“ гр. Балчик"

Съгласно Публична покана от 29.07.2014 г. обявена в АОП и сайтът на община Балчик, внасяме следните пояснения по постъпили въпроси:

1. Към "Направа на вентилационна инсталация в кабинет по готварство"

1	Нагнетателен канален вентилатор с дебит 4000m ³ /h, напор 350 Pa, ел. мощност 3500 W при 380V и максимално ниво на шум 65 dB.Комплект с меки връзки - СВМ 320/240 12/9 с шумоизолиран бокс	бр	1,00
2	Отоплителна секция към канална система 600x500 - N=30,0 kW; комплект с термостати:работен;предпазен и по външна температура - без автоматика	бр	1,00
3	Въздушен филтър с размер на присъединителния фланец 600/500 и дължина 0.2м.	бр	1,00
4	Жалузийна решетка, с неподвижни жалузи, сечение 600/500, 4000m ³ /h, w=3,47 m/s;	бр	1,00
5	Нагнетателна, вентилационна решетка РХ-Н-Р 825/325, директен монтаж на въздуховод - 1000 m ³ /h,w=2,17 m/s	бр	4,00
6	Въздуховод от поцинкована ламарина на фланец от европрофил	м2	65,00
7	Доставка и монтаж топлоизолация въздуховоди	м2	65,00
8	Укрепващи елементи за въздуховодна мрежа	кг	60,00
9	Единични изпитания на съоръжения	бр	1,00
10	Ефективна наладка на инсталация от 4т	бр	1,00

2. Към ГРТ

1	Демонтаж на стара апаратура (ще се ползва съществуваща кутия, без запазване на елементите за повторна употреба)	бр.	1,00
2	Доставка и монтаж на Авт. прекъсвач 60А	бр.	1,00
3	Доставка и монтаж на Авт. Предпазител 1Р6А	бр.	2,00
4	Доставка и монтаж на Авт. Предпазител 1Р10А	бр.	2,00
5	Доставка и монтаж на Авт. Предпазител 1Р16А	бр.	9,00
6	Доставка и монтаж на Авт. Предпазител 3Р16А	бр.	9,00
7	Доставка и монтаж на Авт. Предпазител 3Р25А	бр.	4,00
8	Доставка и монтаж на Авт. Предпазител 1Р25А	бр.	4,00
9	Кабелизация, гребен, Дин шина	к-т	4,00

3. *Съгласно т.7 от общите условия, валидността на офертата е не по-малка от 90 дни, а в приложение №1 /оферта/ - не по-малка от 60 дни – допусната е техническа грешка, валидността на офертата е не по малка от 90 (деветдесет) дни.*

4. *В приложенияте ПСД на двата подобекта не са посочени 10% непредвидени разходи, а в рекапитулацията са отразени – общата стойност на обекта 187.500 лв е с включени непредвидени разходи.*

Изготвил: Милен Йорданов - ст. юрисконсулт